


凡例



水質調査箇所位置図

ごみ処理施設解体工事 工事前後水質調査結果

測定項目	単位	基準値	測定値		判定
			工事前	工事後	
ダイオキシン類 (毒性等量)	pg-TEQ/L	10以下	0.16	0.14	○
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005未満(不検出)	0.0005未満	○
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	○
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.001未満	0.001未満	○
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	0.01未満	○
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.005未満	0.005未満	○
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.04未満	0.04未満	○
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.002未満	0.002未満	○
銅含有量	mg/L	3以下	0.01未満	0.01未満	○
亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.01未満	0.03	○
クロム含有量	mg/L	2以下	0.05未満	0.05未満	○